


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΪΟΥ 1985 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 273

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 37580/1507 (1)

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) οικισμού Ληξουρίου (Ν. Κεφαλλονιάς).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Την υπ' αριθ. 23175/747/20.3.85 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Ληξουρίου (Ν. Κεφαλλονιάς)» (ΦΕΚ 195Δ/85).

3. Την υπ' αριθ. 63/1985 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου.

4. Το υπ' αριθ. 87/13.2.85 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Κεφαλλονιάς.

5. Το υπ' αριθ. 268/19.3.85 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Κεφαλλονιάς.

6. Το υπ' αριθ. 915/19.3.85 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Κεφαλλονιάς.

7. Το υπ' αριθ. 3688/20.3.85 έγγραφο του Γραφείου Συγκοινωνιών Νομαρχίας Κεφαλλονιάς.

8. Το υπ' αριθ. 313/26.3.85 έγγραφο του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας Νομαρχίας Κεφαλλονιάς.

9. Το υπ' αριθ. Ζ/5312/8.4.85 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

10. Το υπ' αριθ. 913/6.3.85 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Νομαρχίας Κεφαλλονιάς.

11. Το υπ' αριθ. 1280/4.4.85 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

12. Το υπ' αριθ. 1224/3.4.85 έγγραφο της Οικονομικής Εφορίας Νομαρχίας Κεφαλλονιάς.

13. Το υπ' αριθ. 4673/22.10.84 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, ΣΤ' Εφορία Κλασ. Αρχαιοτήτων.

14. Το υπ' αριθ. 509442/18.3.84 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

15. Τα υπ' αριθ. 313/29.1.85 και 570/19.2.85 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, Νομαρχίας Κεφαλλονιάς προς τους αρμόδιους φορείς και το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν.

16. Την υπ' αριθ. 6/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Κεφαλλονιάς, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ληξουρίου (Ν. Κεφαλλονιάς), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.3.2. σε κλίμακα 1 : 5000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α) Την πολεοδομική οργάνωση του παραπάνω οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 2.900 κατοίκων με:

α) Τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως σε εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 100 στρεμμάτων και τη δημιουργία δύο πολεοδομικών ενοτήτων μέσης πυκνότητας 97 και 89 κατοίκων/Ηα και μέσου συντελεστή δόμησης 1,25 και 1,32 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.4 και Π-1.5 σε κλίμακα 1 : 5000.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.3.2. και ειδικότερα:

Χωροθέτηση:

Κεντρικών λειτουργιών πόλης στο σημερινό της κέντρο που είναι συγχρόνως και τοπικό κέντρο της νότιας γειτονιάς.

Δημιουργία τοπικού κέντρου στη Βόρεια γειτονιά, στην περιοχή επέκτασης.

Δημιουργία δύο (2) νέων νηπιαγωγείων στη νότια γειτονιά (Στρατώνα) και στη βόρεια γειτονιά.

Δημιουργία δημοτικού σχολείου στη βόρεια γειτονιά.

Διατήρηση του παιδικού σταθμού ΠΙΚΠΑ (Βόρεια περιοχή επέκτασης ΠΙΚΠΑ) και μεταφορά του υπάρχοντος (είναι κοντά στη βιβλιοθήκη) στη Στρατώνα (νότια γειτονιά).

Λειτουργία κέντρου υγείας στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου.

Αθλητισμός : Δημιουργία αθλητικού πυρήνα Α με στάδιο και αθλητικά γήπεδα στη βόρεια είσοδο της πόλης (βόρεια της Βαλλιανίου) Γήπεδα Βόλεϋ - Μπάσκετ - Τέννις στο παράκτιο πάρκο (Δεμπονεράτα) Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Μαρίνας.

Πολιτιστικές λειτουργίες : Πολιτιστικό κέντρο στο παραλιακό δρόμο σε δημοτικό κτίριο και χώρο εκθέσεων στην κεντρική πλατεία (Μαρκάς). Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - κλειστό θέατρο στο προτεινόμενο Μαρκάτο, κέντρο νεότητας στο κέντρο της βόρειας γειτονιάς.

Δημιουργία ιστορικού λάογραφικού Μουσείου στη νότια περιοχή επέκτασης, ανοικτού θεάτρου στη βόρεια περιοχή επέκτασης, και πολιτιστικού πάρκου στο κτήμα Τυπάλδου στη βόρεια περιοχή του οικισμού.

Δημιουργία νέας Βιοτεχνικής ζώνης και ζώνης χονδρεμπορίου στη θέση Καμίνια, καθώς και σταδιακή απομάκρυνση των οχλουσών βιοτεχνιών από τον ιστό της πόλης.

Δημιουργία τριών νέων αστικών πάρκων στη βόρεια περιοχή επέκτασης, στη δυτική περιοχή επέκτασης και στην παράκτια ζώνη των Δεμπονεράτων.

Δημιουργία νέων πλατειών σ' όλες τις περιοχές επέκτασης, καθώς και μικρές πλατείας τοπικού χαρακτήρα, συνδεδεμένες με δίκτυο πεζοδρόμων μεταξύ τους.

Συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων στη νότια παραλιακή ζώνη του οικισμού.

Δημιουργία χώρων στάθμευσης, εκτός οδού στο βόρειο άκρο της πόλης, κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στην περιοχή ΚΤΕΛ βόρεια του λιμανιού και στην περιοχή νέας Βιοτεχνικής ζώνης.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους 1987 των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υπόδομή στις πολεοδομικές ενότητες, όπως αναφέρονται στους πίνακες Α-11.6 και Α-11.2.1. και Α-11.2.3.

δ) Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, όπως φαίνεται στο χάρτη Π-2.1.2 σε κλίμακα 1 : 5000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι :

Δημιουργία χώρου στάσης ΚΤΕΛ (εκβολή ποταμού).

Δημιουργία και δεύτερου οδικού άξονα εκτός Λεωφ. Κρασοπατέρα /Δελαπόρτα κατά μήκος της παραλίας μέχρι το νοσοκομείο.

Δημιουργία βόρειου περιφερειακού δρόμου μεταξύ Σμπάρα, Εργατικές κατοικίες, Νοσοκομείο και παραλιακό άξονα.

Διάνοιξη δυτικού περιφερειακού άξονα.

Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων για τη σύνδεση τοπικών πλατειών.

Η πεζοδρόμηση περιοχής Κεντρικής πλατείας, αγοράς, πλατείας Δημαρχείου, όχθης ποταμού.

Τα παραπάνω σημειώνονται στους χάρτες Π-1.2., Π-1.3.2. και Π-2.1.2.

ε) Τον καθορισμό ζωνών :

1. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.7 και Π-1.8. σε κλίμακα 1 : 5000 και ειδικότερα :

Ζώνη κοινωνικού συντελεστή στις μεγάλες ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης.

Ζώνες συνεταιριστικής δόμησης.

Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης στις περιοχές επέκτασης και

Ζώνες ειδικών κινήτρων.

2. Νέων αναπτυξιακών ζωνών και ζωνών εξυγείανσης κατοικίας, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.6.1. και Π-1.6.2. σε κλίμακα 1 : 5000 και ειδικότερα :

Αναπτυξιακές ζώνες λιανικού εμπορίου στο τοπικό κέντρο βόρειας γειτονιάς και βόρεια του ποταμού.

Αναπτυξιακή ζώνη βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου στην περιοχή βιοτεχνικής ζώνης.

Αναπτυξιακή ζώνη τουρισμού στα Δεμπονεράτα.

Ζώνη νέων προγραμμάτων παροχής ετοίμου σπιτιού, στις περιοχές επέκτασης.

Β) Την πρόταση λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.9 σε κλίμακα 1 : 25.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι :

Επισκευή του σπασμένου τμήματος αγωγού στη γέφυρα Ληξουρίου, έργα απομάκρυνσης βούρκου στην εκβολή του ποταμού, προέκταση αγωγού 400 μέτρα στη θάλασσα και κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή βιοτεχνικής ζώνης.

Μεταφορά των οχλουσών βιοτεχνιών στη βιοτεχνική ζώνη και ειδικότερα της βιοτεχνίας επεξεργασίας δερμάτων.

Μεταφορά των σφαγείων εκτός πόλης στην περιοχή Υπαπαντής.

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στις νέες και παλιές μονάδες εκτροφής ζώων.

Προστασία της υπάρχουσας και περαιτέρω φύτευση στην παράκτιο ζώνη Δεμπονεράτων και κατά μήκος της παραλίας μέχρι το Νοσοκομείο.

Φύτευση προστασίας - ανάδειξης στο βόρειο και νότιο άκρο της πόλης μεταξύ σχεδίου πόλης και βιοτεχνικής ζώνης.

Γ) Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.2., Π-2.3.2. - Π-2.4.2., Π-2.6.2., Π- 2.7.2. και ειδικότερα :

α) Δίκτυο ύδρευσης :

Εξέταση της επάρκειας του φυσικού υδρογραφικού δικτύου και πρόταση μέτρων για τη βελτίωση και συμπλήρωσή του.

Περιγραφή κύριων αγωγών ομβρίων μέχρι τον τελικό αποδέκτη για τις περιοχές όπου πιθανολογείται η ανεπάρκεια του φυσικού υδρογραφικού δικτύου.

β) Δίκτυα αποχέτευσης / ομβρίων - Αντιπλημμυρική προστασία - Απορρίματα :

Καθορισμός των τελικών αποδεκτών και θέσεων εκβολής. Έργα εκβολής και επιπτώσεις του στους τελικούς αποδέκτες.

Εκτίμηση της ποσότητας και ποιότητας των αποβλήτων, σε συνάρτηση με την εκτίμηση της υδροκατανάλωσης και την εισροή υπογείων υδάτων.

Σκοπιμότητα δημιουργίας δικτύου ακαθάρτων.

Περιγραφή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, κεντρικών συλλεκτηρίων με τα αντλιοστάσια.

Εντοπισμό θέσης εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων με την απαιτούμενη έκταση και επισήμανση θέσης τελικού αποδέκτη λυμάτων και διάθεσης ιλύος.

Διάθεση των απορριμάτων στην ορεινή περιοχή Ζόλων.

Πρόταση διευθέτησης ρεμμάτων και χάραξη περιμετρικών τάφρων.

γ) Ενεργειακό και Τηλεπικοινωνιακό σύστημα :

Προσαρμογή προγραμμάτων Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., στα προγράμματα γενικότερης οργάνωσης της περιοχής.

Προτάσεις για τα δίκτυα και εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού και τηλεφωνικού δικτύου.

Δ) Τις προτάσεις για την ασφάλεια - προστασία, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-3.1.2. - Π-3.2. - Π.3.3 :

Ίδρυση του νέου πυροσβεστικού σταθμού στην υπό ίδρυση βιοτεχνική περιοχή.

Κατασκευή νέων σημείων υδροληψίας πυροσβεστικών οχημάτων. Χώροι καταφυγής των κατοίκων σε περίπτωση θεομηνίας.

Ε) Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω δεκατεσσάρων (14) χαρτών και 3 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 37580/1985 πράξη του, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

2. Εντός της περιοχής του Γ.Π.Σ. καί ειδικότερα στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαΐου 1985

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6.1 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Δ. Πολεοδ. Ενότητας (βάσει προτ.)	Μικτή ωφελ. επιφ. κατοικίας (μ²/κατ.)	Μ. αιώ/πο γης για κοιν.+τεχν. υποδ. (μ²/κατ.)	Πυκνότητα Πολεοδ. Ενότ. (επιτρεπ.) (κατ./Ha)	Συντ. Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ. Ενότ. (κατ.)	Δικαιολ. Χωρητ. κατά Πολ. Ενότ. (κατ)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u	$d=\frac{\sigma}{k+u\sigma}10^4$	λ	c=εdλ	c'=c-p
Πολεοδομική Ενότητα 1	1441	36,425	1,25	58	57	96,7	0,44	1549	108
" " 2	1101	37,125	1,32	75	57	88,7	0,35	1143	42
" " 3									
" " 4									
.									
.									
.									
.									
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας	2542	73,55						2.692	150
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σύνολο οικισμού	2542	73,55						2.692	150

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (Θέμα Α-11,6)

Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82-84

Ορια εγκεκριμμενου Σχεδιου πολης 1982
Town plan limits 1982

Ορια Σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων
Urban unit limits


1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban unit

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot ratio per urban unit

-4000
-4500
-5000
-5500

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡ/ΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
... Γ-33580/85 ...
περι έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) οικισμού Λεπτοκαρυάς (Ν. Αγαθονικης)
Αθήνα 28 Μαΐου 1985
Δ/ντης Γ4
Θ. Γρυλλη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1977
Αντωνης Κοσμοπουλος
Χρηστος Τσατσανιφος
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π-1.5.
ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΛΗΞΟΥΡΙ
6000
6500
7000
2000
2500
3000
3500
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



-4500

-5000

-5500

-6000

-6500


-7000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) οικισμού Ληξουρίου (ν. Κεφαλληνίας)

28 Μαΐου 1985

Β. ΓΡΥΛΛΗ.







3500
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Υ.Χ.Ο.Π ΕΠΑ 82-84

4.000

4.500

5.000



5.500

6000

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1977

Αντωνης Κοσμοπουλος

Χρηστος Τσατσανιφος


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1.4. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ


ΛΗΞΟΥΡΙ
-3500
-3000
-2500

Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82.84


-4000

- Όρια Δήμων και Κοινοτήτων / Municipality and community limits
- Όρια σχεδίου πόλης 1967 / Town plan boundaries
- Όρια περιοχής δικτύου ύδρευσης κατά υψομετρικές ζώνες / Limits of supply area according to pumping levels
- Κεντρικοί αγωγοί / Main conduits
- Με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε κλειστό κύκλωμα / Gravity flow pressure conduit looped system
- Με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε ανοικτό κύκλωμα / Gravity flow pressure conduit open system
- Με κατάθλιψη / Pumped supply
- Δεξαμενές αποθήκευσης / Storage tank
- Επίγεια δεξαμενή / Surface storage

-4500

-5000

-5500


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γ.37580/85
Εμφάνιση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) οικισμού Ληξουρίου (ν. Κεφαλονιάς)
Αθήνα 28 Μαΐου 1985

38°12'00"

-6000

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:100000

38 15
-3 15

1977

Αντωνης Κοσμοπουλος

Χρηστος Τσατσανιφος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π-2.2.2. ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

-7000

-2000


ΑΟ

Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α
82.84

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια σχεδίου πόλης 1967
Town plan boundaries 1967

Όρια περιοχής με δίκτυο ομβρίων
Limits of area with storm sewers

Βασικοί αγωγοί ομβρίων
Main storm sewer

Διευθέτηση ρεμάτων με ανοικτή διατομή
Stream with lined bed

Σημείο εκβολής ομβρίων
End of storm sewer outlet

Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων
Separator sanitary sewers

Σημείο εκβολής ακαθάρτων
End of sanitary sewer outlet

Αντλιοστάσιο
Pumping station

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Sewage treatment plant

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡ/ΣΗΣ, [illegible]

Γ 37580/85
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) οικισμού Ληξουρίου (ν. Κεφαλληνίας).

28 Μαΐου 1985

Β. Γρυλλη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1977

Αντωνης Κοσμοπουλος

Χρηστος Τσατσανιφος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


Π-2.3.2 -2.4.2

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

[illegible] | ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82-84

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlement

ΖΟΕ — Ορια ζωνης οικιστικου ελεγχου
Urban development control zone limits

Ζωνες κοινωνικου συντελεστη
Specially enhanced plot-ratio for specified target groups

ΖΕΚ — Ζωνες αλλων ειδικων κινητρων
Other special incentive zones

Ζωνες συνεταιριστικης δομησης
Zone for cooperative housing

-4500
-5000
-5500
-6000
-6500
-7000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ-37380/85 ... Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) περιοχής Ληξουρίου (ν. Κεφαλονιάς)

... 28 Μαΐου 1985

Δ/ντης Γ4

Β. Γεννηή.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ. 38°15
λ. -3 15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1977

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

6122/5
6122/7
6132/1
6132/3

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

αρχιτεκτονες-πολεοδομοι
Θυμιος Δημουλας
Γιωργος Ξυδης
Μανωλης Κριεζης

ειδικοι συνεργατες
Διον. Αντζουλατος
Λορεντζος Κολαρος
Αντωνης Κοσμοπουλος
Παυλος Μεταλλινος
Νικος Μπενετατος
Παναγ. Τερεζακης
Χρηστος Τσατσανιφος

συνεργατες ...
Τομας Γκρεβε
Τζενη Μουρακη

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.7.

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

2500 3000


ΟΥΡΓΕΙΟ

Υ.Χ.Ο.Π.

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries

Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982
Town-plan ... 1982

Ζώνες κανονιστικών όρων δόμησης
Zones of planning control

-4000
-4500
-5000
-5500
-6000
-6500
-7000

Β. 1.11.1994

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:100000
1977

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Θύμιος Δημούλας
Γιώργος Συδής
Μανώλης Κριεζής

Διον. Ανεζουλάκος
Λορέντζος Καλύμνιος
Αντώνης Κοσμόπουλος
Παύλος Μεταλλινός
Νίκος Μπενετάτος
Πάνος Τερεζάκης
Χρήστος Τσατσούλφας

Τόμας Γκερέβε
Τζένη Μουρίκη

6132/7
6132/1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ


Π-1.8.

ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ



Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82-84

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηριας
Collector street

Ισοπεδος κομβος
Intersection

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking spaces

Δικτυο υπεραστικων λεωφορειακων γραμμων
Intercity bus lines

Εγκαταστασεις μαζικων μεσων μεταφορας
Public transport installations

Σταθμοι λεωφορειων (υπεραστικα)
Bus terminal (intercity)

Σταθμοι φορτηγων
Truck terminal

Λιμανι
Harbor

Ελικοδρομιο
Heliport

Συστημα πεζοδρομων/ ποδηλατοδρομων
Pedestrian/cycle streets

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε33500/85
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) οικισμού Ληξουρίου (ν. Κεφαλληνίας)

Αθήνα 1302

Β. Γουλιλ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1977

Αντώνης Κοσμοπουλος


Χρηστος Τσατσανιφος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π-2.1.2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΛΗΞΟΥΡΙ



Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α
82.84

-4 000

-4 500

-5 000

-5 500

6000

-7000

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων
Main aerial circuit on cylindrical poles

Υποσταθμοι Δ.Ε.Η
Secondary stations of Δ.Ε.Η

Εναερια τηλεφωνικη γραμμη
Aerial telephone line

Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line

Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication centre

Υπηρεσιες Ο.Τ.Ε
Telecommunication services

Υποβρυχια τηλεφωνικη γραμμη
Subwater Telephone Line

Καταναμητες
Distribution

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ...
ΠΕΡΙ ...

ΑΘΗΝΑ 28 Μαΐου 1985

Β. ΓΡΥΠΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1977


Αντωνης Κοσμοπουλος

Χρηστος Τσατσονιφος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π 2.6.2 - 2.7.2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ.Χ.Ο.Π.

Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια εγκεκριμμένου σχεδίου 1987
Town-plan limits 1986

Ορια οικισμού προ του '23
Limits of pre-1923 settlements

Ορια Ζ.Ο.Ε.

Ζώνες λιανικού εμπορίου
Retail zones

Ζώνες χονδρικού εμπορίου και αποθηκών
Wholesale and warehouses

Ζώνες-πάρκα βιοτεχνίας
Manufacturing parks

Ζώνες τουριστικής ανάπτυξης
Touristic development zones

-4500

-5000

-5500

-6000

-6500

-7000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Γ: 39580/85
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1. Εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) οικισμού Ληξουρίου (ν. Κεφαλληνίας)

ΑΘΗΝΑ 28 Μαΐου 1985

Β. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ...

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:50000

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ...


ΧΑΡΤΗΣ

Π-1.6.1.

ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΜΑΙΟΣ 1984


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-2500
-2000

Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82-84

-4000

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan limits 1987

Πυροσβεστικος σταθμος
Fire station

Σημειο υδροληψιας για πυροσβεση
Water supply point for fire

Χωροι καταλληλοι για συγκεντρωση πληθυσμου σε περιπτωση σεισμου
Gathering spaces for population in case of earthquake

1. Πλατεια
Public square

-4500

2. Παρκο
Park

3. Γηπεδο/Σταδιο
Sportsground/Stadium

4. Σχολειο
School

Εγκαταστασεις εκτακτης αναγκης
First-aid installations

1. Δεξαμενη νερου
Water-tanks

2. Αποθηκη σκηνων, τροφιμων, υλικων και εργαλειων
Εφεδρικο συστημα επικοινωνιας
— — παραγωγης ηλεκτρ ρευματος
Δεξαμενη νερου
Εγκαταστασεις υγιεινης
— πρωτων βοηθειων
Warehouse (tents, food, materials and tools)
Stand-by communication system
— — power plants
Water-tanks
Sanitary installations
First aid installations

-5000

3. Εγκαταστασεις πρωτων βοηθειων
— υγιεινης
Δεξαμενη νερου
Εφεδρικο συστημα επικοινωνιας
First aid installations
Sanitary installations
Water-tanks
Stand-by communication system

Περιοχες εξυπηρετησης πληθυσμου απο τους χωρους συγκεντρωσης
Catchment areas of gathering spaces

Πυροσβεστικοι σταθμοι
Fire-stations

-5500

Χωροι περιθαλψης
Public health installations

6000

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:100000
φ- 38°10
λ- -3°15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1977

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
612247
613241

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
αρχιτεκτονες πολεοδομοι
Θυμιος Δημουλος
Γιωργος Ξυδης
Μανωλης Κριεζης
ειδικοι συνεργατες
Διον Αντζουλατος
Λορεντζος Κολαρας
Αντωνης Κοσμοπουλος
Παυλος Μεταλλινος
Νικος Μπενετατος
Πανος Τερεζακης
Χρηστος Τσατσανιφας
συνεργατες αρχιτεκτονες
Τομας Γκρεβε
Τζενη Μαυρακη

-6500


ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ Π - 3.1.2. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ
3.2./3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ


7000

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 | ΛΗΞΟΥΡΙ
ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ ΠΕΡ ΝΤΟΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α. 82 84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ζωνη προστασιας ακτων
Protected costal zone

Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Protected areas with historical interest

Οχλουσες χρησεις προς απομακρυνση
Obnoxious land uses to be removed

Νεες θεσεις μεταφορας οχλουσων χρησεων
New installation sites

Ζωνη που προτεινεται για ειδικη μελετη
Zone of special study

Μελετη αναδειξης - αξιοποιησης περιοχης Αγ Αντωνη
Enhancement - development study of Ag Antonis area

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ-37580/85

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) οικισμού Ληξουρίου (ν. Κεφαλονιάς).

28 Μαΐου 1985

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000

38°15

-3°15

1977

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Αργοστολιον

Φυλλο 1

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Θυμιος Δημουλας
Γιωργος Ξυδης
Μανωλης Κριεζης
Διον Αντζουλατος
Λαυρεντιος Κολομας
Αντωνης Κοσμοπουλος
Παυλος Μεταλληνος
Νικος Μπενιλατος
Πανος Τερεζακης
Χρηστος Τσατσανιφος
Τιμος Γερεβι
Τζενη Μαυρακη

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-1.2.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82-84

-4000

Ορια "πραγματικης πολης" 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια θεσμικης γειτονιας
Decreed neighborhood limits

B Βορεια γειτονια
Northern neighborhood

N Νοτια γειτονια
Southern neighborhood

1.2... Παραδοσιακες/μικρες γειτονιες
Traditional/small neighborhoods

-4500

Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area

Τοπικα κεντρα συνοικιας-γειτονιας
Local centre (district-neighborhood)

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια
Collector street

-5000

-5500

-6000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡ/ΣΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.55580/
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) οικισμού Ληξουρίου (ν. Κεφαλονιάς)

μαΐου 1985

8 Γ.Χ.Π.14.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:100 000

38° 15

1977

Αντωνης Κοσμοπουλος

Χρηστος Τσατσανιφος

-6500

-7000


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1.2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΜΑΙΟΣ 1984 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ


ΛΗΞΟΥΡΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Γ 37580/85
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) οικισμού Ληξουρίου (ν. Κεφαλονιάς)
28 Μαΐου 1985
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82-84

-4000

Όριο σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundary of 1987

Ζώνη νέων προγραμμάτων παροχής έτοιμου σπιτιού
ready house development project

-4500

-5000

-5500

-6000

7000

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:100000

38 15
-3 15

1977

Αντωνης Κοσμοπουλος

Χρηστος Τσατσανιφας

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1.6.2. ΖΩΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Αριθ. 3279 (2)

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ισθμίας (Ν. Κορινθίας).

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» της 17 Ιουλίου 1923, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 29 και 70.

2. Τις διατάξεις του Ν. 947/1979 «περί οικιστικών περιοχών» (ΦΕΚ 169/Α) και ειδικότερα το άρθρο 62 (παρ. 1).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 314/1968 «περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχας αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών» (ΦΕΚ 47/Α), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1018/1971 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 314/1968 «περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχας αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 220/Α) και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 1337/1983 «επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α).

4. Την υπ' αριθμ. οικ. 75724/1151/30.12.1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κωδικοποίηση - Τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο» (ΦΕΚ 767/Β).

5. Την υπ' αριθμ. 67/1984 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ισθμίας.

6. Την υπ' αριθμ. 3/1985, γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Κορινθίας, αποφασίζουμε :

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ισθμίας (Ν. Κορινθίας) στο χώρο της πλατείας που βρίσκεται παρά την Εθνική οδό Ισθμού - Επιδαύρου, ως και ο χαρακτηρισμός τμήματος αυτής με στοιχεία Ε, Ζ, Η, Θ, Ε, ως χώρου για ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος και Ιατρείου, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 3279/1985 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 15 Μαΐου 1985

Ο Νομάρχης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΞ 1:500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΣΘΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ Κ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΗΘΕ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΒΓΔΑ

Σκοπος ανέγερσις κοινοτικου καταστήματος και αγροτικου ιατρειου

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20-10-1984

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝ. ΣΠΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διπλωματούχος Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.

Συνεδρίασις της υπ' αριθ. 3279/15-5-1985

ΒΕΒΑΙΟ...

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝ. ΣΠΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διπλωματούχος Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΙΣΘΜΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΣ 1200 μ.

ΔΡΟΜΟΣ 10,00 μ.

ΠΡΟΣ ΚΥΡΑΣ ΒΡΥΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 1956

ΙΣΘΜΙΑ 20-10-1984

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝ. ΣΠΑΝΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ